

重庆市潼南区水利局文件

潼水许可〔2025〕15号

重庆市潼南区水利局 关于潼南区复兴河流域（小渡片区）综合 整治工程设计变更报告准予行政许可的决定

重庆市潼南区小渡镇农业服务中心：

你中心《关于审批潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程设计变更报告的请示》和相关资料（项目代码：2212-500152-04-01-789467）。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许

可如下：

一、原则同意潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程（项目代码：2212-500152-04-01-789467）初步设计变更报告。

二、基本同意设计变更理由。

三、基本同意设计变更内容。本次设计变更内容包括：河道上游段堤角线偏移，河道上游段右岸仿木桩取消设计，仿木桩直径变更。

1、河道上游段堤脚线偏移

拦河堰堤以上河段左右岸堤脚线改线，往河道外侧偏移1~2m，左岸镇脚加高（高度2.0m~4.3m）。设计变更岸线长度为1670.6m，其中左岸岸线长度805.1m，桩号Z0+000.0~Z0+805.1，右岸岸线长度372.9m，桩号Y0+492.6+Y0+865.5。

2、河道上游段右岸仿木桩和堤顶道路设计取消

该段河道河岸比较顺直，河岸岸坡较缓，岸坡基本稳定。因此取消桩号桩号Y0+000.0~Y0+492.6段仿木桩取消施工。工程河道护岸型式采用C25混凝土镇脚+斜坡式护岸，以及仿木桩护脚+斜坡式护岸。同时取消右岸桩号Y0+474.5~KY0+860.8堤顶道路设计。

3、仿木桩直径变更

仿木桩堤脚线发生偏移。由于变更后仿木桩向河道外侧

偏移，桩后护坡变缓，主要作用依然为护脚，参照类似工程经验，原设计仿木桩直径 0.3m 变更为直径 0.2m。

四、投资概算。变更后工程费用增加 16.71 万元。资金来源为项目法人自筹。

五、在确保工程质量和安全的前提下，请你单位加快工程建设进度，按期完成工程建设任务。

附件：潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程设计变更报告专家评审意见



附件

潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程 设计变更报告专家评审意见

受重庆市潼南区小渡镇农业服务中心（以下简称项目法人）委托，重庆江源工程勘察设计有限公司（以下简称勘察设计单位）于 2025 年 1 月编制完成了《潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程设计变更报告》（以下简称《变更报告》）。2025 年 2 月，潼南区水利局组织召开了《潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程设计变更报告》专家线上评审会，专家组详细地审阅了报告，提出了修改补充意见，编制单位于 2025 年 2 月 18 日提交了修改后的《潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程设计变更报告》，专家组复核后提出专家评审意见如下：

一、初步设计批复情况

2023 年 11 月 23 日重庆市潼南区水利局以“潼水许可〔2023〕37 号”批复了该工程初步设计报告。初步设计主要内容如下：

本工程治理河道长度共计 7455.36m。其中复兴河河道整治工程（场镇段）治理河道长度 1381.2m，治理岸线长度共计 2029.2m（左岸岸线长度 818.1m，右岸岸线长度 1211.1m）；张家沟河道整治工程治理河道长度 6074.16 m，治理岸线长度 11892.72m，其中张家沟河道整治工程（场镇段）治理河道长度 224.8m，治理岸线长度共计 93.7m（左岸岸线长度 31.2m，右岸岸线长度 62.5m），张家沟河道整治工程（非场镇段）治理河道长度 5849.36m，治理岸线长度共计 11799.02m（左岸岸线长度 5915.26m，右岸岸线长度 5883.76m）。

（1）复兴河河道整治工程（场镇段）

复兴河河道整治工程（场镇段）起点位于吴家桥，终点位于319G 新桥。

河道治理长度 1381.2m，治理岸线长度为 2029.2m，其中左岸岸线长度 818.1m，右岸岸线长度 1211.1m。工程河道护岸型式采用 C25 混凝土挡土墙镇脚+三维网护坡+堤顶道路、仿木桩护脚+三维网护坡、仿木桩护脚+三维网护坡+堤顶道路、仿木桩护脚+三维网护坡+C30 砼悬臂式挡土墙+堤顶道路。新堤顶道路 2031.4m，其中 3.5m 宽道路长度为 990.4m，2.0m 到道路长度为 1041m。

河道疏浚 1381.2m。

新建下河梯步 4 处，新建排水沟 818.1m，C25 混凝土回填长度 53.0m，院坝硬化 3500m²，景观石碑 2 座。

（2）张家沟河道整治工程

张家沟河道整治工程起点位于人行桥，终点至复兴河汇入。场镇段河道治理长度 224.8m。治理岸线长度为 93.7m，其中左岸岸线长度 31.2m，右岸岸线长度 62.5m。工程河道护岸型式采用仿木桩护脚+斜坡式护岸以及仿木桩护脚+斜坡式护岸+堤顶道路。堤顶道路宽度 2.0m，总长度为 62.5m。非场镇段河道治理长度 5849.36m。治理岸线长度共计 11799.02m，其中左岸岸线长度 5915.26m，右岸岸线长度 5883.76m。护岸工程采用采用“C25 埋石砼重力式挡墙+堤顶步道”。新建挡墙 4140.20m。河道疏浚长度 60741.6m。治理排水沟 1 处，新建下河梯步和安全警示牌各 20 处。

二、工程变更设计缘由

潼南区复兴河流域(小渡片区)综合整治工程是潼南区规划建

设的重要组成部分，属社会公益性水利基础设施建设项目。本工程主要任务为稳固岸坡、河道环境整治，同时完善便民设施和水土保持等综合任务。复兴河流域整治工程小渡场镇段，原设计护岸坡比为 1:1.5，因群众要求通车，设计护岸稳定性超原设计载荷，为确保护岸安全，参建各方、初设评审专家组现场复核讨论，潼南区小渡镇党委和人民政府同意：在不影响河道行洪安全的情况下，原设计堤脚线可适当调整以确保护坡安全稳定，坡面宜采取绿化措施提升河道亲水性，同时增设下河梯步。

三、设计变更

基本同意设计变更方案。

（一）工程等级和标准

工程等级和标准与《潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程初步设计报告》一致。

（二）设计变更方案

设计变更工程范围主要为复兴河河道整治工程（场镇段），变更内容主要涉及 3 部分：河道上游段堤脚线偏移，河道上游段右岸仿木桩取消设计，仿木桩直径变更。

1、河道上游段堤脚线偏移

拦河堰堤以上河段左右岸堤脚线改线，往河道外侧偏移 1~2m，左岸镇脚加高（高度 2.0m~4.3m）。设计变更岸线长度为 1670.6m，其中左岸岸线长度 805.1m，桩号 Z0+000.0~Z0+805.1，右岸岸线长度 372.9m，桩号 Y0+492.6+Y0+865.5。

2、河道上游段右岸仿木桩和堤顶道路设计取消

该段河道河岸比较顺直，河岸岸坡较缓，岸坡基本稳定。因此取消桩号 Y0+000.0~Y0+492.6 段仿木桩取消施工。工程河

道护岸型式采用 C25 混凝土镇脚+斜坡式护岸，以及仿木桩护脚+斜坡式护岸。同时取消右岸桩号 Y0+474.5~KY0+860.8 堤顶道路设计。

3、仿木桩直径变更

仿木桩堤脚线发生偏移。由于变更后仿木桩向河道外侧偏移，桩后护坡变缓，主要作用依然为护脚，参照类似工程经验，原设计仿木桩直径 0.3m 变更为直径 0.2m。

四、投资概算

（一）变更设计概算编制符合重庆市现行水利行业变更设计概算编制相关规定。

（二）本次设计变更单价采用中标单价，变更后工程费用增加 16.71 万元。资金来源为项目法人自筹。

附件：潼南区复兴河流域（小渡片区）综合整治工程设计变更报告评审专家组名单

专家组组长：隆俊

2025 年 2 月 19 日

潼南区复兴河流域(小渡片区)综合整治工程评审会专家组名单(线上审查)

序号	姓名	工作单位	职务职称	专业	签名
1	隆小波	潼南区水资源利用保护中心	高级工程师	水工	隆小波
2	吕忠远	潼南区水利局(退休)	高级工程师	水工	吕忠远
3	米和平	潼南区水利局(退休)	工程师	水工	米和平
4	黄奎	潼南区水利局	工程师	水工	黄奎